



**CÂMARA MUNICIPAL DE TURMALINA**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 9/2025**

**Alteração Contratual**

**OBJETO:** "Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada unitária, para execução da reforma da fachada da Câmara Municipal de Turmalina/MG ."

**FORNECEDOR:** REALIZAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

**JUSTIFICATIVA DO** A necessidade do acréscimo decorre de fatos supervenientes e imprevisíveis que surgiram durante a execução da obra.

**VALOR DO ADITIVO:** 30.413,22

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Qtde Decre.	Qtde Acres.	Vlr.	Vlr. Total
2972 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	0,0000		15,8000	88,4538	1.397,57
2973 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	0,0000		10,7000	115,9853	1.241,04
2831 - APLICAÇÃO DE CAMADA E REGULARIZAÇÃO EM COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	0,0000		0,7700	224,8091	173,10
2970 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	0,0000		56,5000	18,1665	1.026,41
2984 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	0,0000		4,8620	54,1866	263,46
2967 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR.	KG	0,0000		73,3000	17,9286	1.314,17
2976 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,0000		3,4400	215,1938	740,27
2981 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	0,0000		9,5600	23,4249	223,94
2829 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA	M3	0,0000		12,8700	264,0092	3.397,80



**CÂMARA MUNICIPAL DE TURMALINA**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 9/2025**

**Alteração Contratual**

**DO MATERIAL DEMOLIDO**

2982 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,0000		1,9120	212,6772	406,64
2853 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	0,0000		178,2000	22,0727	3.933,36
2974 - ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	0,0000		8,8000	73,9056	650,37
2833 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	0,0000		12,8700	119,3907	1.536,56
2968 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGACINTA/ BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) 0,3000000 m2 79,6800 23,9040 ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	0,0000		6,2300	99,7594	621,50
2969 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ( FUNDAÇÃO)	M2	0,0000		0,6000	982,1064	589,26
2979 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	0,0000		178,2000	3,2302	575,62
2857 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	0,0000		178,2000	21,0086	3.743,73
2983 - PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	0,0000		4,8620	118,3265	575,30
2849 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR	M2	0,0000		178,2000	7,4494	1.327,48



**CÂMARA MUNICIPAL DE TURMALINA**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 9/2025**

**Alteração Contratual**

ACRÍLICO

2978 - REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	0,0000		3,5700	96,7671	345,46
2971 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	0,0000		56,5000	49,2412	2.782,13
2975 - REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	0,0000		40,9600	26,3045	1.077,43
2980 - SOLEIRA DE GRANITO, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,0000		2,4448	798,8874	1.953,12
2977 - TRASPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA	M2	0,0000		4,9800	103,9160	517,50

Turmalina,

Segunda-feira 10 Novembro 2025